

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa pomieszczeń					
1					
1	KNR-W 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
		143	m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
2	Kalkulacja d.1 własna	Praca rusztowania	mg		
		214	mg	214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNR-W 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm- zbrojenie belek żelbetonowych	szt.		
		420	szt.	420.000	
				RAZEM	420.000
4	KNR 4-01 d.1 0352-07	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m		
		193.2	m	193.200	
				RAZEM	193.200
5	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika żelbetonowego	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-01 d.1 0326-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegiel	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		15.345	m ³	15.345	
				RAZEM	15.345
8	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		15.345	m ³	15.345	
				RAZEM	15.345
9	Kalkulacja d.1 własna	Składowanie gruzu z rozbiórki belek	m ³		
		15.345	m ³	15.345	
				RAZEM	15.345
10	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		137.562	m ²	137.562	
				RAZEM	137.562
11	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		18.907	m ³	18.907	
				RAZEM	18.907
12	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
		9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
13	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
		4	gniazd	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
15	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR AT-03 d.1 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		95.54	m	95.540	
				RAZEM	95.540
17	KNR 4-01 d.1 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		47.77	m	47.770	
				RAZEM	47.770

Lp.	Podat	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 18	gniazd gniazd	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm 11.568	m ² m ²	11.568	
				RAZEM	11.568
20	KNR 4-01 d.1 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. 11.568	m ² m ²	11.568	
				RAZEM	11.568
21	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 25.644	m ² m ²	25.644	
				RAZEM	25.644
22	KNR 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 25.644	m ² m ²	25.644	
				RAZEM	25.644
23	KNR 4-01 d.1 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem brud o przekroju do 0.045 m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 47.77	m m	47.770	
				RAZEM	47.770
25	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 13.875	m ³ m ³	13.875	
				RAZEM	13.875
26	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 3.583	m ³ m ³	3.583	
				RAZEM	3.583
27	kalkulacja d.1 własna	składowanie gruzu 13.875	m ³ m ³	13.875	
				RAZEM	13.875
28	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 13.857	m ³ m ³	13.657	
				RAZEM	13.857
29	KNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 35.518	m ² m ²	35.518	
				RAZEM	35.518
30	KNR 4-01 d.1 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 4.495	m ² m ²	4.495	
				RAZEM	4.495
31	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 224.126	m ² m ²	224.126	
				RAZEM	224.128
32	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 254.644	m ² m ²	254.644	
				RAZEM	254.644
33	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 254.644	m ² m ²	254.644	
				RAZEM	254.644
34	NNRNKB d.1 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 7.425	m ² m ²	7.425	
				RAZEM	7.425

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 224.126	m ² m ²		
				224.126	
				RAZEM	224.126
36	KNNR 2 d.1 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną czterokrotnie bez gruntowania 545.86	m ² m ²		
				545.860	
				RAZEM	545.860
37	KNNR 2 d.1 1503-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach 142.932	m ² m ²		
				142.932	
				RAZEM	142.932
36	KNNR 2 d.1 1503-04	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 45.84	m ² m ²		
				45.840	
				RAZEM	45.840
39	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnętrzny budynek pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 142.932	m ² m ²		
				142.932	
				RAZEM	142.932
40	KNNR 2 d.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 142.932	m ² m ²		
				142.932	
				RAZEM	142.932
41	KNNR 2 d.1 0604-02	Isolacja z folii poletylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 142.932	m ² m ²		
				142.932	
				RAZEM	142.932
42	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 172.932	m ² m ²		
				172.932	
				RAZEM	172.932
43	kalkulacja d.1 własna	Wymiana tralek stalowo żeliwnych polegająca na odkręceniu mutry, wyjściu tralki i ponownym zamontowaniu po tralki nowej lub regenerowanej 68	szt szt		
				68.000	
				RAZEM	68.000
44	kalkulacja d.1 własna	Dołożenie nowych tralek stalowo żeliwnych - elementy pośrednie nr 13 32	szt szt		
				32.000	
				RAZEM	32.000
45	kalkulacja d.1 własna	Dołożenie nowych tralek stalowo - żeliwnych elementy środkowe nr 9 4	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 7-12 d.1 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) Krotność = 2 56.346	m ² m ²		
				56.346	
				RAZEM	56.346
47	KNR 7-12 d.1 0105-03	Odtuszczanie konstrukcji szkieletowych 66.946	m ² m ²		
				66.946	
				RAZEM	66.946
48	Kalkulacja d.1 własna	Malowanie konstrukcji dźwigarów farbą ognioochronną PYROTECT o odporności ogniowej 60 min. 68.946	m ² m ²		
				68.946	
				RAZEM	68.946
49	Kalkulacja d.1 indywidualna	Odtworzenie i zamocowanie imitacji wspornika dźwigara a osłoną boczną w wykonaniu z drewna 3	szt szt		
				3.000	
				RAZEM	3.000
50	TZKNBK d.1 0418-00	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 1.0 m ² 15.37	m ² m ²		
				15.370	
				RAZEM	15.370
51	TZKNBK d.1 2705-03	Boazeria pływowa bogato złożona profilowana o grub.do 35 mm renowacja i umocowanie do gotow.konstr.na ścianach i sufitach montaż elementów fryzowościennych i kasetonów po renowacji. 110.239	m ² m ²		
				110.239	
				RAZEM	110.239

Lp.	Podat	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
52	TZKNBK d.1 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 30.74	m ² m ²	 30.740	
				RAZEM	30.740
53	TZKNBK d.1 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz 30.74	m ² m ²	 30.740	
				RAZEM	30.740
54	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.96	m m	 2.960	
				RAZEM	2.960
55	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 14	gniazd gniazd	 14.000	
				RAZEM	14.000
56	Kalkulacja d.1 indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej antresoli 1.473	t t	 1.473	
				RAZEM	1.473
57	KNNR 7 d.1 0202-01	Pomosty o masie do 5.0 t 1.085	t t	 1.085	
				RAZEM	1.085
58	KNNR 7 d.1 0202-03	Konstrukcja schodów na antresolę 0.388	t t	 0.388	
				RAZEM	0.388
59	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennej (stan wyjściowy powierzchni B) 41.244	m ² m ²	 41.244	
				RAZEM	41.244
60	kalkulacja d.1 własna	Zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji farbą PYROTEKT odporność ogniowa 60 min. 41.244	m ² m ²	 41.244	
				RAZEM	41.244
61	KNNR 2 d.1 0402-05	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - belkowanie stropu antresoli 172.6	m m	 172.600	
				RAZEM	172.600
62	KNNR 2 d.1 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - materiały - belkowanie stropu antresoli 172.6	mb mb	 172.600	
				RAZEM	172.600
63	KNNR 2 d.1 0402-04	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - wymiany 16.24	m m	 16.240	
				RAZEM	16.240
64	KNNR 2 d.1 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany 16.24	m m	 16.240	
				RAZEM	16.240
65	KNR 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 2.96	m m	 2.960	
				RAZEM	2.960
66	KNR 4-01 d.1 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
67	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 38.612	m ² m ²	 38.612	
				RAZEM	38.612
68	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 53.199	m ² m ²	 53.199	
				RAZEM	53.199
69	KNR 2-02 d.1 2006-08	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
		53.199	m ²	53.199	
				RAZEM	53.199
70	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		53.199	m ²	53.199	
				RAZEM	53.199
71	KNNR 2 d.1 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych	m ²		
		53.199	m ²	53.199	
				RAZEM	53.199
72	kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie stopnic schodowych dębowych 1.260 x 280 x 45	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
73	Kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie stopnic dębowych 1650 x 289 x 45	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
74	kalkulacja d.1 indywidualna	Dostarczenie podstopnic dębowych 1260 x 172 x 25	szt		
		26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
75	kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie podstopnic dębowych 1650 x 172 x 25	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
76	Kalkulacja d.1 indywidualna	Montaż stopnic i podstopnic dębowych	szt		
		59	szt	59.000	
				RAZEM	59.000
77	KNNR 2 d.1 0603-01	Izolacje z pianki PE gr 3 mm układanej na sucho jednowarstwowo	m ²		
		38.612	m ²	38.612	
				RAZEM	38.612
78	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²		
		38.612	m ²	38.612	
				RAZEM	38.612
79	KNNR 2 d.1 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		18.237	m ²	16.237	
				RAZEM	16.237
80	Kalkulacja d.1 indywidualna	Dostawa balustrady schodowej z rur stalowych chromowanych o wys. 1.10 m wypełnionej szkłem bezbarwnym hartowanym HARTOFLOAT gr 8 mm ciężar konstrukcji 378.03	mb		
		29.77	mb	29.770	
				RAZEM	29.770
81	KNNR 7 d.1 0507-03	Balustrada montaż	m		
		29.77	m	29.770	
				RAZEM	29.770
82	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
83	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
84	KNR-W 2- d.1 02 1004-03	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m ²	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
85	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.5	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
86	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz.belek atalowych do I NP 180 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
87	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
68	KNR 4-01 d.1 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub. płyty 1/2 ceg.	m ²		
		1.553	m ²	1.553	
				RAZEM	1.553
89	KNR 2-02 d.1 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
90	KNR-W 2- d.1 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
91	KNR-W 2- d.1 15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
92	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
93	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
94	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		4.804	m ³	4.804	
				RAZEM	4.804
95	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	m ³		
		0.333	m ³	0.333	
				RAZEM	0.333
96	NNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.129	m ³	0.129	
				RAZEM	0.129
97	KNR 4-01 d.1 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. do 120 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
98	KNR 2-02 d.1 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
99	NNR 2 d.1 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron jednostronnie	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
100	NNR NKB d.1 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
101	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		46	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
102	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż dźwigu towarowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 4- d.1 03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		128.2	m	128.200	
				RAZEM	128.200

Lp.	Podat	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
104	KNR-W 4- d.1 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
105	KNR-W 4- d.1 01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
106	KNR-W 5- d.1 08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku 248	m m	248.000	
				RAZEM	248.000
107	KNR-W 5- d.1 08 0517-03	Montaż opraw oświetleniowych --- żyrandole 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR-W 5- d.1 08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
109	KNR-W 5- d.1 08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg. z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 42	szt. szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
110	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
111	Kalkulacja d.1 własna	Wyposażenie -stolik jednoosobowy drewniany 700 x 700 mm szt 55 -krzesło drewniane tapicerowane szt 85 -krzesło komputerowe obrotowe z regulacją wysokości , miękkie siedzisko szt 8 -biurko komputerowe 1- osobowe z półką i wysuwaną szufladą szt 8 -regał biblioteczny drewniany pojedynczy 6- półkowy 80 x 30 x 200 cm szt 35 -regał biblioteczny na czasopisma z szafką 80 x 30 x 200 cm szt 10 -szafka katalogowa 20 szufladkowa 90 x 45 x 140 cm szt 7 -stolik kwadratowy drewniany 80 x 80 cm z możliwością sztaplowania szt 30 -krzesł drewniane tapicerowane z możliwością sztaplowania szt 120 -Gabłota wystawowa stojąca drewniana 100 x 60 cm szt 3 -regał przejezdny dwustronny 170 x 60 x 240 cm metalowy malowany proszkowo 5 poziomów półek , przesuwane po szynach jezdnych mocowanych wg wytycznych producenta przesów regałów za pomocą korby szt 5 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Jan Panołowicz
 §5 ust.2, §6 pkt.3, §7
 i §13 ust.1 pkt.2
 Upr. bud. N 7/60 Lw