
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Drohobyckiej 1 w Legnicy na potrzeby Filii nr 11 Legnickiej Biblioteki
Publicznej
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica ul. Drohobycka 1
INWESTOR : Legnicka Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica ul. Piastowska 22
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. Śniady
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2017

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
filia LBP					
1		Roboty budowlano-remontowe			
d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.97*5.80 <toaleta> 2.93*1.30-0.90*2.00 <toaleta powiększenie otworu drzwiowego> 1.0*2.10-0.80*2.00	m ² m ² m ²	17.226 2.009 0.500	
				RAZEM	19.735
d.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <nadproze> 5.40*2	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm 5.40*2	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
d.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 5.40*2	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki Rabitz'a na podciągach- belka nadproza 4.80*0.25*2	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
d.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową 4.80*0.25+5.40*0.25*2	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową 3.90	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
d.1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm w środniku belki stalowej 2*4	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm- nadproze 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów - powiększenie otworu między pokojami (4.80*2.50-1.46*2.08)*0.28	m ³ m ³	2.510	
				RAZEM	2.510
d.1	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km <z poz. 2> 19.735*0.16 <z poz. 3> 0.25*0.28*5.40 <z poz. 11> 2.51	m ³ m ³ m ³	3.158 0.378 2.510	
				RAZEM	6.046
d.1	Kalkulacja	Oplata z autylizację gruzu 6.046*1.80	t t	10.883	
				RAZEM	10.883
d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł i stropach z betonu <miejsca po rozebranych ściankach> 5.80+2.97*2+2.93+1.30 <w miejscu nadproza> 5.40*2	m m m	15.970 10.800	
				RAZEM	26.770
d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m ² w 1 miejscu) <w miejscu poszerzeń drzwi> 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm <w miejscu poszerzenia otworu pomiędzy pokojami> 4.80+2.50*2	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane 90x200 jednoskrzydłowe kompletne z ościeżnicą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką patentową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.1 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m ² .	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.80*(2.77+2.86+3.13)+1.30*0.95+1.48*2.74	m ²	56.098	
				RAZEM	56.098
23	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		0.98*1.45*6+1.0*2.00*2	m ²	12.526	
				RAZEM	12.526
24	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie okładziny korkowej ścian	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <toaleta> 0.68*0.26+1.05*0.94+1.48*2.74+1.23*(1.30+0.95)*2+1.23*(1.48+2.74)*2	m ²		
			m ²	21.135	
				RAZEM	21.135
26	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.80*(2.77+2.86+3.13) 2.97*(5.80+2.77)*2-4.80*2.50 2.97*(5.80+2.86)*2-4.80*2.50 2.97*(5.80+3.13)*2	m ²		
			m ²	50.808	
			m ²	38.906	
			m ²	39.440	
			m ²	53.044	
				RAZEM	182.198
27	KNR K-04 d.1 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 21.135+182.198	m ²		
			m ²	203.333	
				RAZEM	203.333
28	KNR-W 4-01 d.1 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu <w miejscu poszerzonego ootworu pomiędzy pokojami> (4.80-1.46)*0.28	m ²		
			m ²	0.935	
				RAZEM	0.935
29	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 5.80*(2.77+2.86+3.13)+0.28*4.80	m ²		
			m ²	52.152	
				RAZEM	52.152
30	KNR-W 4-01 d.1 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 5.80*(2.77+2.86+3.13)+0.28*4.80	m ²		
			m ²	52.152	
				RAZEM	52.152
31	KNR-W 2-02 d.1 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 1.08*(2.77+2.86+3.13)	m ²		
			m ²	9.461	
				RAZEM	9.461
32	KNR-W 2-02 d.1 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 1.08*(2.77+2.86+3.13)*2	m ²		
			m ²	18.922	
				RAZEM	18.922
33	KNR AT-22 d.1 0102-03	Obsadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	d.1	Uchwyty dla niepełnosprawnych- uchwyt umywalkowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1		Uchwyty dla niepełnosprawnych- uchwyt ustępowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.1		Uchwyty uchwyt na papier toaletowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1		Uchwyty uchwyt na ręczniki papierowe	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1		Uchwyty pojemnik na mydło w płynie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1		Kosz na odpadki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1		Szczotka toaletowa z pojemnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja elektryczna			
43 d.2	Kalkulacja	Przebudowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z dostosowaniem natężenia oświetlenia do wymogów normowych odpowiadających pomieszczeniom czytelnicy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi (kucie bruzd, przebicie przez ściany, zatynkowanie bruzd, zakupem i montażem odpowiedniego osprzętu)	m ² pu		
		50.8	m ² pu	50.800	
				RAZEM	50.800